**婵畅** 2020-05-30 发表

## 组网及说明


不涉及

## 问题描述


现场配置内置文件同步,目的端是内端机电脑,同步电脑上的文件夹test,但是同步失败。测试从网闸 到内端机和外端机连通性都正常,但是文件无法同步。



现场检查网闸上配置和电脑共享文件配置 内端机连通性测试:



外端机连通性测试:




同步配置检查:






看电脑上共享配置test文件夹允许所有人读/写,看起来没有什么问题。



解决方法



现场的共享目录配置成E盘,就需要整个E盘被共享。所以需要目的端文件目录E盘未设置允许写入权限,修改后正常。

## 配置方法有两种:

- 1、共享目录配置成"E盘",同步目录写"/test";此时需要在目的端E盘设置允许写入权限。
- 2、把共享目录换成"test",同步目录写"I"; 就是往test同步的配置,此时可以设置test文件夹允许写入权限即可。