



ADDC5.0设备自动化堆叠怎么选择堆叠的主设备？

ADDC解决方案

田毓磊

2020-09-10 发表

问题描述

问题描述见标题。

解决方法

设备自动化进程选择设备桥mac大的为member 1，桥mac小的为member 5，然后重启member 5合入堆叠。所以桥mac大的设备为主，桥mac小的设备为备。