

知 S75X等园区框式交换机假面板拆装注意事项

其他硬件相关 周泽昌 2022-06-23 发表

问题描述

框式设备有多槽位，客户可以按需选配主控板、业务板。

在设备安装过程中，对于未满配的设备，存在空余槽位时必须安装假面板以保证设备散热风道。

由于主控板和业务板设计上板卡高度不一致，对应槽位所使用的假面板高度也不一致，安装假面板过程中需保证一致性。

解决方法

在园区核心的设备系列中，除部分105机框外主控和线卡板高度一致，其他框式系列都是不一样的。一般主控板的假面板高度会略高于（高几mm），安装是需要注意区分



