

知 ADCampus方案新自动化堆叠场景的典型配置

ADCampus解决方案 Underlay自动化 郑启航 2023-12-13 发表

组网及说明

ADCampus标准组网堆叠场景

配置步骤

- (1) Spine/Single-Leaf与L3 Switch各连一根线，两台设备互连；
- (2) 操作设备空配置重启，设备获取VLAN1地址并主动和控制组件建立Websocket连接；
- (3) 自动化拓扑页配置设备堆叠；
- (4) 通过聚合配置功能配置上行口聚合；
- (5) 在L3 Switch上手工配置下行口聚合；
- (6) 自动化拓扑页选择上行口为已配置的聚合口；
- (7) 设备启动自动化部署。