

【运营商】

H3C Fat AP产品运维建议

H3C Fat AP产品运维建议：

- 1、设备开箱验货完成后，开始设备的安装和基本调试。
- 2、进行设备初始化配置，验证设备状态是否正常。
- 3、协调准备设备安装条件及环境，确定设备已升级到目前最新版本。
- 4、依据工程设计方案进行设备安装，无论是采用独立安装还是采用室内分布式系统，保证按照规范要求安装。
- 5、按照设计的网络拓扑进行线路连接，保证线路质量和走线方式符合要求。
- 6、配置无线基本接入功能，测试客户端可否正常接入。
- 7、针对已经部署的接入点覆盖区域进行信号测试，确定信号在覆盖区域中可以满足业务需求。
- 8、根据开局设计的网络建设方案，进行完整性配置，并进行功能项实现测试。

WLAN产品以其特殊性，在使用维护过程中需要关注许多方面，并以负责任的态度履行注意事项：

- | 保证设备按照要求进行可靠接地。
- | 维护人员做好防静电措施。
- | 尽量减少无线网络运行周围环境没有其他无线干扰源。
- | 保证有线网络健康，以免影响无线网络稳定性使用。
- | 室外特殊环境下注意工程规范性和安全性要求。