

### EX1500、VX1500设备安装准备工作

**一、 组网：**

无

**二、 问题描述：**

无

**三、 过程分析：**

目前已经在个别局点发现，因为机房防尘、机柜震动等不符合安全规范的情况，导致存储设备硬盘发生损坏的案例。在设备安装前，做好安全注意事项的准备工作，对未来设备的运行隐患降至最低。

**四、 解决方法：**

1. 以确保设备安全为前提，检查您所处地面干燥、平整，操作者须做好防滑处理，设备临时摆放位置做好防湿处理等；
2. 检查并遵循机房用电管理规定；
3. 在安装机柜设备和硬盘前务必戴好防静电手腕；
4. 设备搬运前，对位置、用电等提前做好规划，避免后期搬运设备；
5. 在安装设备前，根据装箱清单核对设备型号，清点随箱附件的种类及数量，确认设备组件齐全；
6. 检查安装机房环境是否标准，温控、湿控、洁净度、抗干扰、电源系统等是否符合要求。