其它功能 费中卫 2009-10-13 发表

VX1500安装在托架上无法固定挂耳解决办法

无

二、 问题描述:


安装VX1500主柜或者扩展柜时,首先需要安装托架式滑轨。当安装好托架式滑轨,再 安装好控制器或者磁盘柜时,有时会出现控制器或者磁盘柜位置有偏差,无法固定前 挂耳。

三、 过程分析:

如果镙钉没有完全拧入机柜的方孔内,会出现没有将托架完全定位的问题,使滑轨存 在扭转现象,这样安装控制器或者磁盘柜后出现偏差,导致无法固定控制器或者磁盘 柜的挂耳。

四、 解决方法:

安装托架式滑轨时,一定要注意螺钉拧入托架式滑轨的螺丝孔时,不能一次拧紧,先 将螺钉用手拧入,并注意螺钉的内圆全部进入机柜的方孔内,镙钉和机柜之间的接触 面没有空隙,等一个滑轨四个镙钉全部拧入到位后,再依次拧紧即可。



(1)机柜前方孔 (2)机柜后方孔 (3)左侧托架式滑轨的 (4)滑轨尾端 条 条 托片